

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ROBOTY IZOLACYJNE					
1		IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC			
1	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (14.80+9.50+1.30+1.30)*2*1.20*1.30	m ³ m ³	83.928	
				RAZEM	83.928
2	KNR 4-01 d.1 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych (14.80+9.50+0.80)*2*1.30	m ² m ²	65.260	
				RAZEM	65.260
3	KNR 4-01 d.1 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 20% (14.80+9.50+0.80)*2*1.30*20%	m ² m ²	13.052	
				RAZEM	13.052
4	KNR AT-40 d.1 0408-02	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie (14.80+9.50+0.80)*2*1.30	m ² m ²	65.260	
				RAZEM	65.260
5	KNNR-W 3 d.1 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni (14.80+9.50+0.80)*2*1.30	m ² m ²	65.260	
				RAZEM	65.260
6	KNR 2-02 d.1 0617-03	Analogia. Montaż listwy zamykającej folię kubełkową. (14.80+9.50+0.80)*2	m m	50.200	
				RAZEM	50.200
7	KNR 4-01 d.1 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II (14.80+9.50+1.30+1.30)*2*1.20*1.30	m ³ m ³	83.928	
				RAZEM	83.928