

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Leśna 1 remont budynku 2017 vat 23%					
1	KNR-W 5-10 0321-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 1.20*8.50	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
2	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie rozebranego chodnika 1.20*8.50	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
3	KNR 2-01 0125-02	WYKONANIE OPASKI OD ZAPLECZA I SZCZYTÓW Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem (19.25+13.35*2+1.20)*0.70	m ² m ²	33.005	
				RAZEM	33.005
4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. przy opasce betonowej 19.25+13.35*2+1.20	m m	47.150	
				RAZEM	47.150
5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. (19.25+13.35*2+1.20)*0.70	m ² m ²	33.005	
				RAZEM	33.005
6	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 (19.25+13.35*2+1.20)*0.70	m ² m ²	33.005	
				RAZEM	33.005
7	KNR 0-11 0326-01	Place z kostki betonowej gr. 80 mm typu 10 na pods.piaskowej gr. 50 mm z zalaniem spoin zaprawą cement (19.25+13.35*2+1.20)*0.60	m ² m ²	28.290	
				RAZEM	28.290