

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|---------------------------|--|--|--------------|----------------|
| Zielona 4 - elewacje, dach, klatka | | | | | |
| 1 | | ROBOTY NA DACHU | | | |
| 1 | Kalkulacja d.1 własna | Zajętość chodnika | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-02 d.1 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m (do transportu materiału) | kol. | | |
| | | 1 | kol. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 4-01 d.1 0420-01 | Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu | m | | |
| | | 15.00*2 | m | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 4 | KNR 4-01 d.1 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających | m ² | | |
| | | 2.30*1.50 | m ² | 3.450 | |
| | | | | RAZEM | 3.450 |
| 5 | KNR 4-01 d.1 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przedłużenie połaci dachowej pod ocieplenie /pod łąty/ - ściana szczytowa. [(7.00*4)/0.25]*0.38 | m | | |
| | | | m | 42.560 | |
| | | | | RAZEM | 42.560 |
| 6 | KNR 4-01 d.1 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' [(7.00*4)/0.25]*0.38 | m | | |
| | | | m | 42.560 | |
| | | | | RAZEM | 42.560 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0504-01 | Przełożenie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej holenderki - dachówka nowa. | m ² przel.p okr. m ² przel.p okr. | | |
| | | 7.00*15.10*2 | | 211.400 | |
| | | | | RAZEM | 211.400 |
| 8 | KNR 4-01 d.1 0504-08 | Przełożenie gąsiorów ceramicznych - nowe. | m przel.g ąsior. m przel.g ąsior. | | |
| | | 15.10 | | 15.100 | |
| | | | | RAZEM | 15.100 |
| 9 | KNR 4-01 d.1 0414-10 | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łąt ponad 16 cm | m ² | | |
| | | 7.00*15.10*2 | m ² | 211.400 | |
| | | | | RAZEM | 211.400 |
| 10 | KNR 4-01 d.1 0414-02 | Wymiana deskowania z desek o grub. 25 mm na styk | m ² | | |
| | | 7.00*15.10*2 | m ² | 211.400 | |
| | | | | RAZEM | 211.400 |
| 11 | KNR 4-01 d.1 0412-02 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze | m | | |
| | | 10.00 | m | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 12 | KNR AT-09 d.1 0201-01 | Dachy zielone; Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja | m ² | | |
| | | 7.00*15.10*2 | m ² | 211.400 | |
| | | | | RAZEM | 211.400 |
| 13 | KNR 4-01 d.1 0627-03 | Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - preparatem impregnacyjnym i przeciwko owadom. | m ² | | |
| | | 7.00*15.10*2*2 | m ² | 422.800 | |
| | | | | RAZEM | 422.800 |
| 14 | KNR-W 4-01 d.1 0205-04 | Naprawa uszkodzeń czapek kominowych | msc. | | |
| | | 10 | msc. | 10.000 | |
| | | | | RAZEM | 10.000 |
| 15 | KNR 4-01 d.1 0722-02 | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach - na kominach ponad dachem | m ² | | |
| | | 8.00 | m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 16 | ZKNR C-2 d.1 0303-09 | Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; wklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni poziomej na czapkach kominowych | m ² | | |
| | | 0.50*1.70+0.50*1.90 | m ² | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |

| Lp. | Podst | Opis i wyczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------|
| 17 | KNR 2-02 d.1 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany kominów ponad dachem (0.45*4+1.80*3+0.50+1.60+0.90)*1.40 | m ² m ² | 14.280 | |
| | | | | RAZEM | 14.280 |
| 18 | KNR K-05 d.1 0103-05 | Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej 7.00*4 | m m | 28.000 | |
| | | | | RAZEM | 28.000 |
| 19 | NNRNKB d.1 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (desek czołowych - wiatrownic) 7.00*4*0.50 | m ² m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 20 | KNR 4-01 d.1 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pasy nadrynnowe 15.10*0.35*2 obróbki kominów (1.80*2+0.45*4+1.70*2+0.45*3)*0.38 obróbki gzymśów 14.60*3*0.15 | m ² m ² m ² | 10.570 3.857 6.570 | |
| | | | | RAZEM | 20.997 |
| 21 | KNR 4-01 d.1 0530-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymśów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm pasy nadrynnowe 15.10*0.35*2 obróbki kominów (1.80*2+0.45*4+1.70*2+0.45*3)*0.38 obróbki gzymśów 14.60*3*0.15 | m ² m ² m ² m ² | 10.570 3.857 6.570 | |
| | | | | RAZEM | 20.997 |
| 22 | KNR 4-01 d.1 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6.80+7.70+8.80+8.40 | m m | 31.700 | |
| | | | | RAZEM | 31.700 |
| 23 | KNR 4-01 d.1 0527-06 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm 6.80+7.70+8.80+8.40 | m m | 31.700 | |
| | | | | RAZEM | 31.700 |
| 24 | KNR 4-01 d.1 0528-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej 12 | szt. szt. | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 25 | KNR 4-01 d.1 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 15.10*2 | m m | 30.200 | |
| | | | | RAZEM | 30.200 |
| 26 | KNR 4-01 d.1 0524-05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m 15.10*2 | m m | 30.200 | |
| | | | | RAZEM | 30.200 |
| 27 | KNR 4-01 d.1 0524-08 | Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej 4 | szt. szt. | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 28 | KNR 4-01 d.1 0416-01 | Uzupełnienie poziomych ław kominiarskich - ławy metalowe analogia. 2.50 | m m | 2.500 | |
| | | | | RAZEM | 2.500 |
| 29 | KNR K-05 d.1 0209-07 | Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | NNRNKB d.1 202 1027-01 | (z.VI) Okna dachowe "FAKRO" 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 31 | KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 15.00 | m ³ m ³ | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |